

## Схема сборки комплекса «Ариша»

Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- полочка «сердечко»;
- овальная полочка (2 шт.);
- лежанка;
- трамплин;
- столб 40 см. (3 шт.);
- столб 49,5 см.;
- столб 79,5 см.;
- столб 10 см.;
- столб 15 см.;
- столб 35 см.

*Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы.*

*Предварительно необходимо их выкрутить.*

1. В площадку в форме «сердечка» вкрутите столбы 15 см. и 49,5 см.
2. К последнему столбу приложите одну из овальных полочек. Через сквозное отверстие в ней пропустите столбик 40 см. с длинной шпилькой и плотно его вкрутите.
3. Через угловое отверстие в площадке пропустите столб 10 см. с длинной шпилькой. С обратной стороны на торчащую шпильку накрутите плотно столб 35 см.
4. К короткому столбу приложите овальную полочку. Через сквозное отверстие в ней пропустите столб 79,5 см. и плотно вкрутите.
5. В пол домика вкрутите два столба 40 см. Спереди слегка зафиксируйте трамплин. На этом этапе не нужно плотно затягивать болты. Достаточно слегка наживить.
6. Сопоставьте столбы под домиком, трамплин и боковые столбы с отверстиями в основании и закрепите с помощью болтов.
7. Короткий столб сопоставьте с отверстием в крыше домика и закрепите с помощью болта.
8. Сейчас можно плотно затянуть все болты, в том числе в нижней и верхней частях трамплина.
9. Поставьте комплекс. На верхний столб накрутите лежанку.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам [info@pushok-spb.ru](mailto:info@pushok-spb.ru)*



**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.