

## Схема сборки комплекса «Большой комплекс стремя лежанками»

Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- средняя полка;
- седло;
- лежанка (2 шт.);
- столб 97 см. (4 шт.);
- столб 43,5 см;
- столб 50 см.;
- столб 65 см.;
- наклонные столбы (4 шт.);
- столб 17 см. (6 шт.).

*Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы.*

*Предварительно необходимо их выкрутить.*

1. Второй ярус (площадка с двумя большими отверстиями) имеет снизу четыре отверстия по углам. В них необходимо вкрутить четыре самых длинных столбика из всего комплекта.  
По центру площадка имеет одно отверстие, в которое нужно вкрутить столб 43,5 см.
2. Центральный столб сопоставьте с отверстием в крыше домика и закрепите с помощью болта.
3. В пол домика вкрутите четыре ковролиновых столбика.
4. Сопоставьте боковые столбы и короткие центральный столбы с отверстиями в основании, закрепите с помощью болтов.
5. В седло вкрутите два ковролиновых столбика. Сопоставьте их с отверстиями во втором ярусе и закрепите с помощью болтов.
6. По бокам закрепите два столба: 50 см. и 65 см. Накрутите сверху лежанки.
7. Наклонные столбики сопоставьте в отверстиями в лежанках и среднем ярусе, закрепите с помощью болтов.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам [info@pushok-spb.ru](mailto:info@pushok-spb.ru)*



**ВНИМАНИЕ!** Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.